



LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	001.001	<b>Scavi e Reinterri...</b> Scavo a sezione obbligata per ... in sè finito a regola d'arte. <i>fognature</i>  <i>polifore</i>	mc	109,20 27,50 136,70	15,43	2.109,28
2	001.002	Scavo di sbancamento e splatea...lavoro finito a regola d'arte. <i>percorsi ingresso</i>  <i>Scavo edificio</i>  <i>Centrale Tecnologica</i>	mc	36,50 359,20 13,76 409,46	10,13	4.147,83
3	001.003	Realizzazione di rilevati con ...cessario a completare l'opera. <i>Rampe e scarpate</i>	mc	80,50 80,50	7,72	621,46
		<b>TOTALE Scavi e Reinterri...</b>				<b>6.878,57</b>
4	002.001	<b>Strutture...</b> Parete esterna P1 - Fornitura ...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	75.890,00	75.890,00
5	002.002	Parete interna P2 - Fornitura ...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	13.700,00	13.700,00
6	002.003	Parete interna P3 - Fornitura ...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	1.880,00	1.880,00
7	002.004	Copertura C1 - Fornitura e pos...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	95.245,00	95.245,00
8	002.005	Copertura C2 - Fornitura e pos...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	16.645,00	16.645,00
9	002.006	Veletta V1 - Fornitura e posa...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	21.265,00	21.265,00
10	002.007	Veletta V2 - Fornitura e posa...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	3.590,00	3.590,00
11	002.008	Parete centrale termica P4 - F...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	7.460,00	7.460,00
12	002.009	Copertura C3 - Fornitura e pos...à e descrizione dei materiali.			a riportare	242.553,57

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO  
 Strutture...

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	242.553,57
13	002.010	Veletta V4 - Fornitura e posa...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	1.725,00	1.725,00
14	002.011	Fornitura e posa in opera di f...à e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	1.090,00	1.090,00
			a.c.	1,00	33.940,00	33.940,00
		<b>TOTALE Strutture...</b>				<b>272.430,00</b>
		<b>Sottofondazioni, Vespai e Mass...ofondazioni, Vespai e Massetti</b>				
15	003.001	Fondazione stradale in misto g...ta in opera dopo costipamento. <i>Percorsi ingresso</i>		32,40		
		<i>terrazze</i>		4,80		
		<i>terrazze</i>		7,20		
		<i>terrazze</i>		2,10		
		<i>terrazze</i>		0,90		
			mc	47,40	28,90	1.369,86
16	003.002	Strato anticontaminante in tel...e non inferiore a 500 N/5 cm. <i>Percorsi</i>		142,00		
		<i>Terrazze</i>		72,00		
			mq	214,00	2,70	577,80
17	003.003	Massetto alleggerito in conglo...rfici effettivamente eseguite. <i>Superfici ambienti</i>		354,54		
			mq	354,54	33,57	11.901,91
18	003.004	Realizzazione di drenaggio in ...cutive della Direzione Lavori. <i>Perimetri edificio</i>		121,00		
			m	121,00	31,83	3.851,43
19	003.005	Fornitura e posa di ghiaia di ...portunamente stesa e lavorata. <i>Perimetri edificio</i>		9,68		
			mc	9,68	57,87	560,18
		<b>TOTALE Sottofondazioni, Vespai e Mass...ofondazioni, Vespai e Massetti</b>				<b>18.261,18</b>
		<b>Impermeabilizzazioni e Isolame...ermeabilizzazioni e Isolamenti</b>				
20	004.001	Applicazione a freddo di emuls...ra della superficie effettiva.				
					a riportare	297.569,75

LAV NIDO comp ese.MX1

Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo

COMPUTO METRICO

Impermeabilizzazioni e Isolame...ermeabilizzazioni e Isolamenti

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	297.569,75
21	004.002	<i>Perimetri edificio</i> Fornitura e posa di pannelli t...ciale di estrusione sp. 50 mm <i>Superfici ambienti</i>	mq	121,00 121,00	3,73	451,33
22	004.003	Fornitura e posa in opera di s... dare la lavorazione completa. <i>Perimetri edificio</i>	mq	354,54 354,54	17,72	6.282,45
			mq	145,20 145,20	7,46	1.083,19
		<b>TOTALE Impermeabilizzazioni e Isolame...ermeabilizzazioni e Isolamenti</b>				<b>7.816,97</b>
23	005.002	<b>Pavimentazioni...</b> Bordi prefabbricati di conglom...25 con fondazione di cm.25x20. <i>Cordoli aiuole e percorsi</i>  <i>Bordi Terrazze</i>	ml	48,00 34,00 82,00	26,58	2.179,56
24	005.003	Fornitura e posa in opera di p...dio Classe 1. Essenza rovere.  <i>Superfici ambienti</i>	mq	317,72 317,72	51,29	16.295,86
25	005.005	Zoccolino in legno di colore e...ettiva: - legno laccato bianco	ml	211,00 211,00	7,93	1.673,23
26	005.006	Fornitura e posa di mosaico ve...D.L. Dimensione tessere 2x2 cm <i>Superfici bagni e servizi</i>  <i>Rivestimento</i>	mq	36,83 61,82 98,65	74,60	7.359,29
27	005.007	Conglomerato bituminoso per st...no spessore finito di mm. 70.  <i>Ingresso carraio</i>  <i>Percorso pedonale</i>	mq	30,00 71,53 101,53	9,79	993,98
28	005.008	Conglomerato bituminoso per st...no spessore finito di mm. 30.				
					a riportare	333.888,64

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO  
 Pavimentazioni...

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	333.888,64
		<i>Ingresso carraio</i>		30,00		
		<i>Percorso pedonale</i>		71,53		
			mq	101,53	5,59	567,55
		<b>TOTALE Pavimentazioni...</b>				<b>29.069,47</b>
		<b>Tinteggiature, Verniciature e ...re, Verniciature e Cartongesso</b>				
29	006.001	Tinteggiatura con pittura lava... ponteggi esterni di facciata. <i>Zoccolatura pareti</i>	mq	358,50 358,50	6,53	2.341,01
30	006.002	Pittura con smalto acrilico al...telli, ponteggi interni, ecc. <i>Fascia fino a 2 m bagni</i>	mq	38,40 38,40	11,66	447,74
31	006.003	Tinteggiatura interna di paret...one per pavimenti e manufatti. <i>Soffitti</i>		354,54		
		<i>Pareti</i>	mq	430,20 784,74	3,08	2.417,00
32	006.004	Fornitura e posa in opera di P... resistenza al fuoco REI 120. <i>Pareti divisorie blocco ingresso</i>		39,84		
		<i>Pareti ufficio</i>		20,56		
		<i>Pareti bagni</i>		47,85		
		<i>Pareti aree sonno</i>		49,17		
		<i>Muretti bagni</i>		4,20		
			mq	161,62	55,95	9.042,64
		<b>TOTALE Tinteggiature, Verniciature e ...re, Verniciature e Cartongesso</b>				<b>14.248,39</b>
		<b>Soglie e Bancali...</b>				
33	007.001	Fornitura e posa in opera di s...'arte. Larghezza fino a cm 35.	ml	19,12 19,12	96,98	1.854,26
34	007.002	Fornitura e posa in opera di b...Per uno sviluppo fino a 50 cm.	ml	25,68 25,68	46,63	1.197,46
		<b>TOTALE Soglie e Bancali...</b>				<b>3.051,72</b>
		<b>Infissi e Vetri...</b>				
					a riportare	351.756,30

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	351.756,30
35	008.001	Serramenti a tenuta, per fines... e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	42.530,00	42.530,00
36	008.002	Porte interne in legno di cm 7...a e descrizione dei materiali.	cad	4,00	386,00	1.544,00
37	008.003	Porte interne in legno di cm f...a e descrizione dei materiali.	cad	2,00	965,00	1.930,00
38	008.004	Porte interne in legno di cm 8...a e descrizione dei materiali.	cad	2,00	675,00	1.350,00
39	008.005	Porte interne in legno di cm 1...a e descrizione dei materiali.	cad	2,00	1.253,00	2.506,00
40	008.006	Fornitura e posa in opera di p...a e descrizione dei materiali.	cad	2,00	771,00	1.542,00
41	008.007	Fornitura e posa in opera di p...a e descrizione dei materiali.	cad	1,00	482,00	482,00
		<b>TOTALE Infissi e Vetri...</b>				<b>51.884,00</b>
		<b>Fognature...</b>				
42	009.001.A	Tubazioni in pvc rigido serie normale per fognoli, in opera su massetto continuo dello spessore di cm 10. Rinfiacco e protezione totale per uno spessore di cm 10 in calcestruzzo dosato a q.li 4,00 di cemento tipo 325, compresa la sigillatura dei giunti, escluso scavo e reinterro. Misura a filo liquido: - con tubo del Øe di mm 125	ml	107,00	35,43	3.791,01
43	009.001.B	Misura a filo liquido: - con tubo del Øe di mm 160	ml	72,50	37,30	2.704,25
44	009.001.C	Misura a filo liquido: - con tubo del Øe di mm 200	ml	2,50	43,82	109,55
45	009.002.A	Pozzetti o cassette in cemento prefabbricato compreso sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 8 ed i raccordi alle tubazioni, escluse eventuali opere di scavo, copertura e reinterro. Misura per numero di cassette effettivamente in opera: - per cassette delle dimensioni esterne di cm 40*40*40				
					a riportare	410.245,11

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO  
 Fognature...

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	410.245,11
46	009.002.B	Misura per numero di cassette effettivamente in opera: - per cassette delle dimensioni esterne di cm 50*50*50	nn	10,00	66,21	662,10
47	009.003.B	Pozzetti a sifone di cemento prefabbricati compreso sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 8 ed i raccordi alle tubazioni, escluse eventuali opere di scavo, copertura e reinterro. Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera: - per pozzetti delle dimensioni esterne di cm 50*50*50	nn	5,00	70,87	354,35
48	009.004.A	Elementi di sovrizzo a pozzetti prefabbricati, formati da cassette di cemento, anch'esse prefabbricate, senza fondo, in opera compresa la sigillatura delle giunzioni. Misura per numero di sovrizzi effettivamente eseguiti: - per pozzetti delle dimensioni esterne di cm 40*40*35	nn	5,00	85,79	428,95
49	009.004.B	Misura per numero di sovrizzi effettivamente eseguiti: - per pozzetti delle dimensioni esterne di cm 50*50*45	nn	10,00	21,45	214,50
50	009.005.A	Fornitura e posa in opera di botole da "traffico pedonale" per copertura di pozzetti, in conglomerato cementizio armato e vibrato, con superficie in vista liscia, complete di controtelaio, poste in opera mediante la costruzione del necessario raccordo fra pozzetto e botola realizzato con calcestruzzo per un'altezza massima di cm. 50, compresi: il fissaggio del controtelaio con malta cementizia antiritiro e il rinfiacco sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi residui.	nn	10,00	24,25	242,50
		- delle dimensioni di cm 40*40	nn	8,00	12,12	96,96
51	009.005.B	- delle dimensioni di cm 50*50	nn	6,00	14,92	89,52
52	009.006.B	Fornitura e posa in opera di botole da "traffico pesante" per copertura di pozzetti, in conglomerato cementizio armato e vibrato, con superficie in vista liscia, complete di controtelaio, poste in opera mediante la costruzione del necessario raccordo fra pozzetto e botola realizzato con calcestruzzo per un'altezza massima di				
					a riportare	412.333,99

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO  
 Fognature...

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	412.333,99
53	009.008	cm. 50, compresi: il fissaggio del controtelaio con malta cementizia antiritiro e il rinfiacco sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi residui.  - delle dimensioni di cm 50*50	nn	4,00	44,76	179,04
54	009.009	Fornitura e posa in opera di c...i residui. Dimensioni 40x40 cm	cad	2,00	79,27	158,54
		Esecuzione di opere per l'inne...voro eseguito a regola d'arte.	a corpo	1,00	419,64	419,64
		<b>TOTALE Fognature...</b>				<b>9.450,91</b>
		<b>Impianti Meccanici...</b>				
55	010.001	Impianto primario produzione c...itolato e relazione tecnica.	a.c.	1,00	13.000,00	13.000,00
56	010.002	Impianto riscaldamento e raffr...itolato e relazione tecnica.	a.c.	1,00	13.000,00	13.000,00
57	010.003	Impianto idrico sanitario Real...itolato e relazione tecnica.	a.c.	1,00	9.600,00	9.600,00
		<b>TOTALE Impianti Meccanici...</b>				<b>35.600,00</b>
		<b>Impianti Elettrici...</b>				
58	011.001	Realizzazione di impianto elet...egni di progetto meccanici.	a.c.	1,00	31.530,00	31.530,00
		<b>TOTALE Impianti Elettrici...</b>				<b>31.530,00</b>
		<b>Modifica alla scuola vecchia p...vecchia per nuovo collegamento</b>				
59	012.001	Modifica dell'area esterna e d...a e descrizione dei materiali.	a.c.	1,00	7.200,00	7.200,00
		<b>TOTALE Modifica alla scuola vecchia p...vecchia per nuovo collegamento</b>				<b>7.200,00</b>
		<b>Opere a verde...</b>				
					a riportare	487.421,21

LAV NIDO comp ese.MX1  
 Ampliamento della scuola dell'infanzia a Lavino di Mezzo  
 COMPUTO METRICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
60	013.001	Abbattimento di alberi decidui...i di altezza da mt.12 a mt. 16	cad		riporto	487.421,21
				3,00	192,93	578,79
		<b>TOTALE Opere a verde...</b>				<b>578,79</b>
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>488.000,00</b>

Anzola dell'Emilia, gennaio 2010

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Davide Fornalè

**Il Progettista**

Arch. Marco Ferrari